PERTAMINA
PATRA NIAGA

TATA KERJA INDIVIDU

PEMERIKSAAN GROUNDING SYSTEM

No. C03-427/PND846000/2024-S9

REVISI KE - [√] 0 [ ] 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4

PT PERTAMINA PATRA NIAGA
INTEGRATED TERMINAL SURABAYA
SUPPLY & DISTRIBUTION JATIMBALINUS
COMMERCIAL & TRADING DIRECTORATE

TATA KERJA INDIVIDU

PERTAMINA PATRA NIAGA

FUNGSI : INTEGRATED TERMINAL SURABAYA	NOMOR : C03-427/PND846000/2024-S9 REVISI KE : √ 0 1 2 3 4
JUDUL : PEMERIKSAAN GROUNDING SYSTEM	BERLAKU TMT : HALAMAN : 1 dari 2

I. TUJUAN

Membakukan langkah kerja serta sebagai panduan dalam melaksanakan pemeriksaan Grounding System di lingkungan PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Surabaya.

II. METODE / TEKNIK / ALAT

A. Metode : Visual Check
B. Teknik : Pemeriksaan nilai tahanan menggunakan Earth Tester
C. Alat (tool) :
   1. *Checklist*
   2. *Earth Tester*

III. PENGERTIAN

1. ***Earth Tester*** adalah alat yang digunakan untuk mengukur nilai tahanan suatu *grounding,* dimana satuan nilai dalam Ohm (Ω).
2. ***Grounding*** adalah sistem pengamanan terhadap perangkat – perangkat yang mempergunakan listrik sebagai sumber tenaga dari lonjakan listrik, petir, dan lain – lain.

IV. REFERENSI

1. Pedoman Sistem Manajemen Health, Safety, Security & Environment (HSSE) no. A7-001/R00200/2019-29 Rev. 0
2. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
3. PP No. 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Migas
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi penyalur Petir

V. KUALIFIKASI PELAKSANA

Pekerja yang telah mengikuti sosialisasi atau pelatihan kompetensi tentang penggunaan alat Earth Tester

VI. INSTRUKSI KERJA

1. Siapkan Earth Tester beserta perlengkapannya seperti kabel dan stick besi.
2. Buka baut bounding yang menghubungkan grounding.
3. Bersihkan terminal tembaga grounding.
4. Pasang kabel koneksi sesuai dengan warna kabel.
5. Tancapkan stick ke tanah dengan jarak 5 – 10 meter antar stick, dan 5 – 10 meter antara stick dengan obyek yang akan diukur.
6. Pilih skala pengukuran sesuai dengan yang tertera pada alat. Semakin kecil skala pengukuran, maka ketepatan pengukuran semakin presisi (direkomendasikan menggunakan skala kecil, misal skala s/d 10 Ω).
7. Yakinkan posisi stick sudah baik (jarak dan dalamnya) dengan cara menekan tombol pengukuran tahanan, amati nilai pengukuran, bila nilai menunjukan minus

atau maksimum (tidak terbaca), stick harus dipindahkan atau ditancapkan lebih dalam.

8. Catat hasil pengukuran sesuai yang tertera pada alat. Masukkan dalam kolom “Terlepas” pada lembar pemeriksaan.
9. Pasang kembali baut bounding untuk mengukur nilai tahanan dalam kondisi terpasang.
10. Catat hasil pengukuran sesuai yang tertera pada alat. Masukkan dalam kolom “Terpasang” pada lembar pemeriksaan.
11. Buat laporan hasil pemeriksaan grounding.
12. Serahkan laporan kepada pejabat setempat yang berwenang untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan.
13. Lakukan pemeriksaan grounding secara berkala setiap 6 bulan sekali.

VII. INDIKATOR & UKURAN KEBERHASILAN

Grounding dalam kondisi baik dengan nilai tahanan di bawah 5 ohm

VIII. LAMPIRAN

Lampiran 1 - Formulir Pemeriksaan *Grounding*

Disiapkan oleh:		Disetujui oleh:
Superintendent HSSE & Fleet Safety PERTAMINA PATRA NIAGA Superintendent HSSE & Fleet Safety **CLINT DEVAN YOGAMA** **Clint Devan Yogama**	Superintendent Fuel RSD Tg. Perak PERTAMINA PATRA NIAGA Superintendent Fuel RSD Tg. Perak **ANDHITA DODI RISNATA** **Andhita Dodi Risnata**	Integrated Terminal Manager Surabaya PERTAMINA PATRA NIAGA Integrated Terminal Manager Surabaya **JEFRI MARSAL** **Jefri Marsal**
Tgl.: 1 November 2024	Tgl.: 1 November 2024	Tgl.: 1 November 2024

Lampiran 1 – Formulir Pemeriksaan *Grounding*
TKI No. C03-427/PND846000/2024-S9 Revisi ke-0

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN GROUNDING

Tanggal Pemeriksaan :

No	Tempat Pemeriksaan	Titik	Nilai Tahanan (Ω)		Keterangan
			Terlepas	Terpasang	
		A			
		B			
		C			
		D			
		E			
		A			
		B			
		C			
		D			
		E			
		A			
		B			
		C			
		D			
		E			
		A			
		B			
		C			
		D			
		E			
		A			
		B			
		C			
		D			
		E			
		A			
		B			
		C			
		D			
		E			
		A			
		B			
		C			
		D			
		E			

Pemeriksa

(Nama)

Mengetahui

(Nama)